



Entrepriseform

Hovedentreprise

Bygherre

Viborg Kommune

Omfang

310 m²

Opførelsesår

2024

Projektleder

Dennis Vegeberg
ABC Pavilloner

Byggeadresse

Bruunshåbvej 25
DK-8800 Viborg

Midlertidige undervisningslokaler til Møllehøjskolen

Bygningen består af i alt 7 moduler af modellen Multi. Modulerne er indrettet til tre undervisningslokaler, to grupperum og toiletfaciliteter, hvoraf det ene er handicapvenligt, tilpasset kørestolsbrugere og gangbesværede.

Udvendigt er bygningen beklædt med tagpap og RockPanel-facadebeklædning i antracitgrå, der giver bygningen et enkelt og stilrent udtryk. Bygningen har høj isoleringsevne og lavt energiforbrug efter gældende bygningsreglement og opvarmes med luft-til-luft-varmepumpe.

Indvendigt er bygningen opbygget af velvalgte og sunde materialer, der giver et godt indeklima med gode lysforhold. Bygningen ventileres decentralt med genvinding og CO²-styring, som bidrager til at skabe et godt undervisnings- og læringsmiljø.

Generelt består bygningen af vedligeholdelsesfrie materialer, og den indvendige vedligeholdelse faciliteres af ABC Facility Service. På den måde giver aftalen Møllehøjskolen mulighed for at fokusere på sin kerneopgave.

